

**МЕГАПОЛИС**

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 16/14, стр. 3, этаж 2, пом. 16

Тел.: +7 (495) 961 01 85

www.premier-bc.ru; info@premier-bc.ru

29.12.2016 № 6/н

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТДЕЛКИ КВАРТИРЫ (ПРЕДЧИСТОВАЯ)  
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)  
(керамзит, стяжка, белые стены, потолок и откосы - окраска, электромонтаж, двери)**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ	Стоимость, в том числе					Примечание
				Цена работ за ед. изм. с НДС-18%, руб.	Цена материалов и оборудования за ед. изм. с НДС-18%, руб.	Стоимость работ с НДС-18%, руб.	Стоимость материалов и оборудования с НДС-18%, руб.	Итого общая стоимость с НДС-18%, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Квартира однокомнатная S общ. = 32,78 м2									
<b>Предчистовая отделка</b>									
1.	<b>Полы</b>								
1.1.	Устройство керамзитового слоя с проливкой цементным молочком 40 мм.	м2	30,98	165,00	50,00	5 111,70	1 549,00	6 660,70	
1.2.	Стяжка цементно-песчаная фиброармированная до 50 мм.	м2	30,98	490,00	205,00	15 180,20	6 350,90	21 531,10	
2.	<b>Стены</b>								
2.1.	Перегородки ПГП 80 мм	м2	26,40	607,43	643,50	16 038,45	16 990,97	33 029,42	
2.2.	Грунтовка	м2	92,25	36,75	13,65	3 390,19	1 259,21	4 649,40	
2.3.	Выравнивание стен	м2	92,25	368,00	180,00	33 948,00	16 605,00	50 553,00	
2.4.	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	92,25	127,05	34,65	11 720,36	3 196,46	14 916,83	
3.	<b>Потолок</b>								
3.1.	Заделка швов	м2	30,98	31,50	10,50	975,87	325,29	1 301,16	
3.2.	Грунтовка за 2 раза	м2	30,98	66,89	13,65	2 072,10	422,88	2 494,97	
3.3.	Затирка	м2	30,98	231,00	72,45	7 156,38	2 244,50	9 400,88	
3.4.	Шпатлевка	м2	30,98	147,00	29,40	4 554,06	910,81	5 464,87	
4.	<b>Откосы, подоконник</b>								
4.1.	Грунтовка за 2 раза	м.п.	10,00	66,89	13,65	668,85	136,50	805,35	
4.2.	Штукатурка (высококачественная по маякам)	м.п.	10,00	364,46	145,00	3 644,55	1 450,00	5 094,55	
4.3.	Установка молярных уголков	м.п.	10,00	40,50	14,00	404,95	140,00	544,95	
4.4.	Шпатлевка откосов за 2 раза	м.п.	10,00	178,18	33,00	1 781,78	330,00	2 111,78	
4.5.	Монтаж подоконника	м2	1,00	350,00	650,00	350,00	650,00	1 000,00	
5.	<b>Электромонтажные работы</b>								
5.1.	Монтаж и компановка эл.щитка	шт.	1,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	4 725,00	ИЕК
	Электрощит	шт.	1,00	0,00	1 627,50	0,00	1 627,50	1 627,50	
	Вводной выключатель: однополюсный выключатель нагрузки 63А;	шт.	1,00	0,00	472,50	0,00	472,50	472,50	
	Выключатель 1 пол. Un=220В, In=16А	шт.	1,00	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	
	Устройство защитного отключения, 2-х полюсное (L, N) In.p.=40 А, Idиф.=30 мА	шт.	1,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	1 365,00	
	Устройство защитного отключения, 2-х полюсное (L, N) In.p.=16 А, Idиф.=30 мА	шт.	2,00	0,00	1 029,00	0,00	2 058,00	2 058,00	
	Устройство защитного отключения, 2-х полюсное (L, N) In.p.=16 А, Idиф.=10 мА	шт.	1,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	
	Патрон настенный	шт.	1,00	0,00	60,90	0,00	60,90	60,90	
	Патрон подвесной	шт.	2,00	0,00	47,25	0,00	94,50	94,50	
5.2.	Монтаж электрической точки (розетка, выключатель, распред. коробка, светильник)	шт.	8,00	525,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, 0,66 кВ, сечением: 3х6,0мм2	м.п.	15,00	0,00	168,00	0,00	2 520,00	2 520,00	
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, 0,66 кВ, сечением: 3х2,5мм2	м.п.	40,00	0,00	90,30	0,00	3 612,00	3 612,00	
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, 0,66 кВ, сечением: 2х1,5мм2	м.п.	6,00	0,00	58,80	0,00	352,80	352,80	
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, 0,66 кВ, сечением: 4х1,5мм2	м.п.	3,00	0,00	52,50	0,00	157,50	157,50	
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, 0,66 кВ, сечением: 3х1,5мм2	м.п.	20,00	0,00	68,25	0,00	1 365,00	1 365,00	
	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции, 0,45 кВ, сечением: 1х6,0мм2 (зелено-желтого цвета)	м.п.	6,00	0,00	70,35	0,00	422,10	422,10	
	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции, 0,45 кВ, сечением: 1х4,0мм2 (зелено-желтого цвета)	м.п.	6,00	0,00	57,75	0,00	346,50	346,50	

	Гибкая гофрированная труба со стальной протяжкой из ПНД Двнешн.=25 мм	м.п.	45,00	0,00	7,35	0,00	330,75	330,75	
	Гибкая гофрированная труба со стальной протяжкой из ПНД Двнешн.=32 мм	м.п.	15,00	0,00	8,40	0,00	126,00	126,00	
	Коробка ответвительная	шт.	3,00	0,00	21,00	0,00	63,00	63,00	
	Коробка установочная под выключатели и штепсельные розетки	шт.	8,00	0,00	9,45	0,00	75,60	75,60	
	Шина дополнительного уравнивания потенциалов (коробка ШДУП)	шт.	1,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	
5.3.	Монтаж механизмов (розетка, выключатель)	шт.	8,00	115,50	0,00	924,00	0,00	924,00	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом с защитными шторками, IP20, 16А, 220В	шт.	4,00	0,00	168,00	0,00	672,00	672,00	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом с защитными шторками, IP20, 16А, 220В сдвоенная	шт.	1,00	0,00	241,50	0,00	241,50	241,50	
	Выключатель для скрытой установки, одноклавишный, IP20, 16А, 250В	шт.	2,00	0,00	346,50	0,00	693,00	693,00	
	Выключатель для скрытой установки, двухклавишный, IP20, 16А, 250В	шт.	1,00	0,00	368,55	0,00	368,55	368,55	
	Светильник потолочный в защищенном исполнении, IP54	шт.	1,00	304,50	714,00	304,50	714,00	1 018,50	
	Колодка клеммная на 2 клеммы	шт.	2,00	0,00	26,25	0,00	52,50	52,50	
	Колодка клеммная на 3 клеммы	шт.	2,00	0,00	31,50	0,00	63,00	63,00	
5.4.	Штробление поверхности	шт.	45,00	367,50	26,25	16 537,50	1 181,25	17 718,75	
	<b>Чистовая отделка</b>								
6	<b>Потолок</b>								
6.1.	Окраска потолка за 2 раза	м2	30,98	165,54	59,00	5 128,43	1 827,82	6 956,25	
7	<b>Откосы</b>								
7.1.	Грунтовка за 2 раза	м.п.	10,00	66,89	13,65	668,85	136,50	805,35	
7.2.	Окраска откосов за 2 раза	м.п.	10,00	155,00	21,00	1 550,00	210,00	1 760,00	
8	<b>Прочие</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.	Подъем материала	комп.	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
8.2.	Вывос и вывоз мусора	комп.	1,00	8 000,00	126,00	8 000,00	126,00	8 126,00	
9	<b>Двери</b>								
9.1.	Монтаж металлической двери	шт.	1,00	2 656,50	8 295,00	2 656,50	8 295,00	10 951,50	
9.2.	Монтаж межкомнатных дверей	шт.	2,00	2 226,00	2 572,50	4 452,00	5 145,00	9 597,00	
	<b>Итого затрат</b>	руб.				<b>157 035,72</b>	<b>75 241,30</b>	<b>252 825,52</b>	
	<b>в том числе НДС 18%</b>	руб.						<b>38 566,60</b>	
	<b>Итого затрат на 1 м2 общей площади</b>	руб.						<b>7 712,80</b>	
	<b>ИТОГО В РЕАЛИЗАЦИЮ на 1 кв.м общей площади</b>							<b>8 000,00</b>	

В объеме работ закладка кабелей и автоматизация розеточной сети с ввс. Строительная фирма

Генеральный директор  
ООО "Мегаполис" *В.В. Еременко* В.В. Еременко

